



СОГЛАСОВАНО:

2019 г.

ГБУЗ РХ "Саяногорская МБ" (детская поликлиника)
 (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
 (локальная смета)

Приложение №1 к договору № 567/19-10 от 08.10.2019г
УТВЕРЖДАЮ:
 Гл.врач
 Мартышова Л.В.
 2019 г.

Замена двери в комнате для кормления грудных детей в целях выполнения капитального ремонта в ГБУЗ РХ "Саяногорская МБ" (детская поликлиника) по адресу: г. Саяногорск, РХ, г. Саяногорск, Центральная МКД, д. 7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
 Основание:
 Сметная стоимость строительных работ _____ 18692 руб.
 Средства на оплату труда _____ 31 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3,52 чел. час
 Трудозатраты механизаторов _____ 0,11 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 019

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. всего |
|------------------|----------------------------|---|----------|--|--|----------|---------|--------|-------------|-----------------------|----------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Всего | Осн. З/л | Эк. Маш | З/лМех | В том числе | Всего | Осн. З/л | Эк. Маш | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия. Поликлиника. 1 кв 2019 СМР=7,97 Деревянные конструкции: НР (33 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ (31 руб.) СП (17 руб.); 64%=63%*0,85 от ФОТ (31 руб.) | 100 м2 | 0,019065 <small>(0,93*2,05)/100</small> | 6642,89 | 1386,89 | 267,4 | 55,59 | 127 | 26 | 5 | 1 | 160,52 | 3,06 | 4,62 | 0,09 |
| 2 | Коммерчес кое предлож ение | Изделие 11. Размер 930х2050. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия. Поликлиника. 1 кв 2019 СМР=7,97 Деревянные конструкции | шт | 1 | 1198,39 <small>11461,41/1,27,97</small> | | | | 1198 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------------|----------------------|--|-----------|------------------------|-------|---|---|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 3 | ФССЦ-01.7.04.01-0001 | Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Remplit", усилие закрывания EN2-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия, Полигинника. 1 кв 2019 СМР=7,97 Деревянные конструкции | шт | 1 | 371,2 | | | | 371 | | | | | | | |
| 4 | ФССЦ-11.2.11.01-0001 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороны(отделка внутренняя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия, Полигинника. 1 кв 2019 СМР=7,97 Отделочные работы | 1000 м2 | 0,00105 1,05 / 1000 | 89300 | | | | 94 | | | | | | | |
| 5 | ФССЦ-14.2.02.01-0001 | Клей огнестойкий, марка: "Solilit Glue" РОСКМООЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия, Полигинника. 1 кв 2019 СМР=7,97 Отделочные работы | кг | 0,3 | 19,72 | | | | 6 | | | | | | | |
| 6 | ФССЦ-11.2.11.01-0001 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороны(отделка наружная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия, Полигинника. 1 кв 2019 СМР=7,97 Отделочные работы | 1000 м2 | 0,00105 1,05 / 1000 | 89300 | | | | 94 | | | | | | | |
| 7 | ФССЦ-14.2.02.01-0001 | Клей огнестойкий, марка: "Solilit Glue" РОСКМООЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия, Полигинника. 1 кв 2019 СМР=7,97 Отделочные работы | кг | 0,3 | 19,72 | | | | 6 | | | | | | | |
| Раздел 2. Доставка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ФССЦИнг-01-01-01-006 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка издгелий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столарных (панели, тамбуры, шкафы встроеныые) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия, Полигинника. 1 кв 2019 СМР=7,97 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0,07 70/1000 | 11,16 | | | 11,16 | 1 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---------------------|---|-----------|------|-------|---|-------|---|-------|----|------|-------|-----|---------|------------|------|
| 9 | ФССЦпг-01-01-02-006 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка издегий плотных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия. Поликлиника. 1 кв 2019 СМР=7,97 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ | 1 т груза | 0,07 | 11,16 | | 11,16 | | 1 | | 1 | | | | | |
| 10 | ФССЦпг-03-21-02-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: II класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия. Поликлиника. 1 кв 2019 СМР=7,97 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ | 1 т груза | 0,07 | 13,43 | | 13,43 | | 1 | | 1 | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1899 | 26 | 8 | 1 | | 3,06 | | 0,09 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-3, 8-9)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1905 | 30 | 10 | 1 | | 3,52 | | 0,11 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 106% | = | 118% | *0,9 | ФОТ | (от 31) | (Поз. 1-3) | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 54% | = | 63% | *0,85 | ФОТ | (от 31) | (Поз. 1-3) | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1751 | | | | | 3,52 | | 0,11 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 200 | | | | | | | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | 3,52 | | 0,11 |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1955 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15581 | | | | | 3,52 | | 0,11 |
| Всего с учетом "Республика Хакасия. Поликлиника. 1 кв 2019 СМР=7,97" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1865 | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|----|----|----|----|------|----|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Итого с учетом доп. работ и затрат | | | | | | | | | | 15577 | | | | | | | |
| НДС 20% от 15577 | | | | | | | | | | 3115 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 18692 | | | | | 3,52 | | 0,14 |



Зел. Суряев

Вашткова В.А.

[Signature]

Составил: *Дементьева К.И.*
 (должность, подпись, расшифровка)

ТОВАР (УСЛУГА) СООТВЕТСТВУЕТ
 СПЕЦИФИКАЦИИ ДОГОВОРА
 (КОНТРАКТА)

В.А. Вашткова

Бурдасова
сметный состав

[Signature]

Экспертиза проведена
Баскина
 (Ф.И.О.)
 (подпись)